



**H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO  
COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
EJERCICIO 2019**

OBRA No.:  
**TEPEXCO-R33-21-19**

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:  
**"REHABILITACIÓN DE MODULO DIRECCION- SANITARIOS TRES  
AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN  
PREESCOLAR PASCUAL ORTIZ RUBIO CCT 21DJN0373I, EN  
TEPEXCO, TEPEXCO, PUEBLA"**

## **CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA**

tepexco.2021@gmail.com ✉  
(243) 438 6092 📞

Palacio Municipal S/N. Tepexico, Pue. C.P. 74550

*¡2018. una oportunidad para todos!*



## Cédula de Información Básica



Materia	Año	Municipio	Localidad	Programa	Tipo de Proyecto	N° de Obra	G.P.S.
Único	2019	168	001	FISM	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	TEPEXCO-R33-21-19	168036 P.M. 06/11/2019/19 H. Localidad, 48 000000

## Ejercicio 2019

## I.- Ubicación

	Clave	Nombre
Zona prioritaria	M	MIXTECA
Municipio	168	TEPEXCO
Localidad	001	TEPEXCO
Grado de Marginación		ALTO
Población (hablantes)	2468	HABITANTES
Zona de Atención Prioritaria (ZAP)	SI ( X )	NO ( )
Cabecera municipal	SI ( X )	NO ( )
Tipo de localidad	CP ( )	PR ( X ) ZI ( )

## II.- Identificación

No. de Oficio de Asignación	TM-TEPEXCO-R33-21-19	Fecha	viernes, 5 de julio de 2019
	Clave		Nombre
Programa	FISM		
Tipo de Proyecto	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
Clasificación del Proyecto	EDUCACION		
Subclasificación del Proyecto	PREESCOLAR (AULAS)		
Modalidad del Proyecto	REHABILITACIÓN		
Contribución del Proyecto en la Zona de Pobreza (Carencia Social)	NINGUNA		
Tipo de Contribución del Proyecto	REHABILITACIÓN		
Consideraciones	NINGUNA		
Nombre de la obra	REHABILITACIÓN DE MODULO DIRECCION- SANITARIOS TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN PREESCOLAR PASCUAL ORTIZ RUBIO CCT 21DJN0373I, EN TEPEXCO, TEPEXCO, PUEBLA		
Descripción específica de la obra o acción (entre calles, kilometro, camino, hto, etc.)	REHABILITACIÓN DE MODULO DIRECCION- SANITARIOS TRES AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN PREESCOLAR PASCUAL ORTIZ RUBIO CCT 21DJN0373I, EN TEPEXCO, TEPEXCO, PUEBLA		
	MUNICIPIO DE TEPEXCO		

Tipo de obra Nueva ( ) Ampliación ( ) Rehabilitación ( X ) Proceso ( ) Equipamiento ( )

Modalidad de ejecución:

- a) ( ) Administración directa  
 b) ( X ) Contrato  
     ( ) Licitación pública ( X ) Invitación restringida a 3  
     ( ) Invitación restringida a 5 ( ) Adjudicación directa  
 c) ( ) Acción por aportación.

Avance	M e s e s
	OCTUBRE
Fiscal	0%
Financiero	\$0.00

Instancia Ejecutora:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEXCO

Referencia Carta Mandato:

## III.- Inversiones

TIPO DE EXPEDIENTE:	PROGRAMAS	COFINANCIAMIENTOS
<input checked="" type="checkbox"/> 100% Ramo 33	<input type="checkbox"/> D.I.F.	<input type="checkbox"/> VIA CARTA MANDATO
<input type="checkbox"/> P.E.T.	<input type="checkbox"/> S.E.P.	<input type="checkbox"/> VIA SUBSIDIO
<input type="checkbox"/> PDZP	<input type="checkbox"/> CFE-RURAL	<input type="checkbox"/> OTROS: FORTALECIMIENTO

Estructura Financiera	Ejercicio	Monto
FISM	2019	1,135,259.33
<b>Total</b>		<b>1,135,259.33</b>

## IV.- Metas y Beneficiarios del Proyecto

Metas Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiario	Unidad de Medida	Jornales a Generar	Localidades Beneficiadas
(246)	M2	80	ALUMNO		(3317)	1

## V.- Conceptos de Obras a Ejecutar

Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Concepto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO	M2	246.28		246.28	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA	M2	483.63		483.63
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO	M2	15.73		15.73	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 ARM. C/ME	M2	246.28		246.28
CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIA	M2	54.95		54.95	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CL	M2	25.78		25.78
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST	KG	2,960.22		2,960.22	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNT	M2	88.88		88.88
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,	KG	86.95		86.95	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS. PLAC	M2	894.24		894.24
ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,	KG	113.37		113.37	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	M2	112.64		112.64
CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A.3/4" COLOC. VIBRADO Y CUR	M3	32.93		32.93	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LC	M2	262.08		262.08
ACABADOS		0.00	0.00	0.00	INSTALACION ELECTRICA		0.00	0.00	0.00

## VI.- Calendario de Obra Mensual

Costo Total	Avance	M e s e s												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100.00%	Fiscal			20.28%	52.91%	76.81%								
\$ 1,135,259.33	Financiero			\$230,205.77	\$600,702.57	\$304,349.88								

Aniceta Peña  
 C. ANICETA PEÑA AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL